

Ogłoszenie nr 540102498-N-2019 z dnia 24-05-2019 r.

**Pabianice:**

## **OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

### **OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

### **INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:** 549408-N-2019

**Data:** 20/05/2019

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Zarząd Dróg Miejskich, Krajowy numer identyfikacyjny 36591488100000, ul. Warzywna 1, 95-200 Pabianice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 215-97-72, e-mail sekretariat@zdizm.pabianice.pl, faks 42 215-95-22.

Adres strony internetowej (url): [www.zdm.pabianice.pl](http://www.zdm.pabianice.pl)

### **SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

#### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** II

**Punkt:** 4)

**W ogłoszeniu jest:** 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodników oraz miejsc postojowych wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych będących w zarządzie Zamawiającego według poniższego wykazu: a) ul. Bugaj (G. Roweckiego – pos. nr 97), strona zachodnia o powierzchni ok. 1.542 m<sup>2</sup> b) ul. Pomorska (Łaska - Dąbrowskiego), strona zachodnia o powierzchni ok. 551 m<sup>2</sup> c) ul. Skłodowskiej (Kościuszki – Narutowicza), strona północna o powierzchni ok. 600 m<sup>2</sup>

**W ogłoszeniu powinno być:** 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodników oraz miejsc postojowych wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych będących w zarządzie Zamawiającego według poniższego wykazu: a) ul. Bugaj (G. Roweckiego – pos. nr 97), strona zachodnia o powierzchni ok. 1.542 m<sup>2</sup>

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** II

**Punkt:** 4)

**W ogłoszeniu jest:** 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: a) ulica Bugaj (G. Roweckiego – posesja nr 97), strona zachodnia - roboty rozbiórkowe, - wywóz gruzu, - roboty ziemne z wywozem urobku, - ustawienie krawężnika 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem (Beton B-15), - wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm na wjazdach, - ułożenie kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm (Stabilizacja 5 MPa), - ustawienie obrzeży 8x30x100 cm, - regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych studnie telefoniczne – 15 szt. zawory wodociągowe i gazowe – 36 szt. - remont cząstkowy nawierzchni asfaltobetonem (uzupełnienie przy krawężniku), - wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, b) ulica Pomorska (Łaska - Dąbrowskiego), strona zachodnia - roboty rozbiórkowe, - wywóz gruzu, - roboty ziemne z wywozem urobku, - ustawienie krawężnika 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem (Beton B-15), - wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm na wjazdach, - ułożenie kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm (Stabilizacja 5 MPa), - ustawienie obrzeży 8x30x100 cm, - regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych zawory wodociągowe i gazowe – 5 szt. - wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, c) ulica Skłodowskiej (Kościuszki – Narutowicza), strona północna - roboty rozbiórkowe, - wywóz gruzu, - roboty ziemne z wywozem urobku, - ustawienie krawężnika 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem (Beton B-15), - wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm, - ułożenie płyt ażurowych 60x40x10 cm gr. 10 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm (Stabilizacja 5 MPa), - ustawienie obrzeży 8x30x100 cm, - regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych studnie telefoniczne – 1 szt. zawory wodociągowe i gazowe – 4 szt. - wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu,

**W ogłoszeniu powinno być:** 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: a) ulica Bugaj (G. Roweckiego – posesja nr 97), strona zachodnia - roboty rozbiórkowe, - wywóz gruzu, - roboty ziemne z wywozem urobku, - ustawienie krawężnika 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem (Beton B-15), - wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm na wjazdach, - ułożenie kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm (Stabilizacja 5 MPa), - ustawienie obrzeży 8x30x100 cm, - regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych studnie telefoniczne – 15 szt. zawory wodociągowe i gazowe – 36 szt. - remont cząstkowy nawierzchni asfaltobetonem (uzupełnienie przy krawężniku), - wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV

**Punkt:** 1.2)

**W ogłoszeniu jest:** 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 7.000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium jest wnoszone na zasadach określonych w art. 45 i art. 46 ustawy pzp

**W ogłoszeniu powinno być:** 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium jest wnoszone

na zasadach określonych w art. 45 i art. 46 ustawy pzp