

**Firma Drogowa Projektowo-Wykonawcza
„MAG-BUD” Piotr Grzyb**

95-035 Ozorków Helenów 28

PROJEKT BUDOWLANY

TYTUŁ OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA ULICY SYBIRAKÓW W
PABIANICACH

ADRES : Ul. Sybiraków
Pabianice dz. nr ewid.: 85/1, 85/2, 85/10, 86/1, 52/1

INWESTOR : GMINA MIEJSKA PABIANICE
95-200 PABIANICE
Ul. Kościuszki 25

PROJEKTANT : mgr inż. KRZYSZTOF PIASECKI

LISTPOAD: 2016

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis techniczny

II CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- | | |
|---|-----------|
| 1. Plan sytuacyjny 1: 25000 | rys. nr 1 |
| 4. Przekrój konstrukcyjny | rys. nr 2 |
| 3. Projekt zagospodarowania terenu 1: 500 | rys. nr 3 |
| 2. Profil podłużny | rys. nr 4 |

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

„Przebudowy ulicy Sybiraków w Pabianicach”

1. Podstawa opracowania:

- Mapa do celów projektowych skala 1:500,
- Uzgodnienia z Inwestorem,
- Oględziny w terenie,
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j. z dnia 2016.01.29).

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt: **„Przebudowy ulicy Sybiraków w Pabianicach.”** Opracowanie obejmuje nawierzchnię jezdni, chodników oraz pobocza na długości 320 m. Zakres opracowania obejmuje działki nr ewid.: 85/1, 85/2, 85/10, 86/1, 52/1 w obrębie P-15. Celem opracowania jest przedstawienie rozwiązań podnoszących standard parametrów technicznych istniejącej ulicy oraz polepszenie bezpieczeństwa ruchu pojazdów samochodowych oraz pieszych na odcinku objętych projektem.

3. Stan istniejący:

W stanie istniejącym ulica posiada nawierzchnię gruntową, z jednostronnym chodnikiem dla pieszych (po stronie północnej) oraz bez utwardzonych zjazdów do garaży. Na całym odcinku nawierzchnia jezdni jest w złym stanie technicznym. Występują liczne odkształcenia i zagłębienia.

Szerokość pasa drogowego w granicach działki wynosi 12,00 m.

W pasie drogowym ulicy znajduje się infrastruktura podziemna – linia energetyczna oraz kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa.

Wjazdy do garaży mają nawierzchnię także gruntową. Wzdłuż ulicy zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zbiorowa.

4. Stan projektowany:

4.1. Informacje ogólne:

Do projektowania przyjęto następujące założenia:

- szerokość jezdni – 6,00 m.,
- krawężniki dwustronne, po stronie południowej zatopione,
- spadek poprzeczny jezdni – dwustronny, daszkowy – 2%,

- profil podłużny – zgodny z ukształtowaniem terenu,
- chodniki dla pieszych – jednostronne (po stronie północnej) o szer. 2,00 m. do granicy działki drogowej,
- pobocze po stronie południowej szer. 1,00 m z kruszywa łamanego gr. 10,00 cm.
- Rozbudowa kanału deszczowego i sanitarnego

5. Rozwiązanie sytuacyjno - konstrukcyjne:

A) Nawierzchnia jezdni:

Po zdjęciu nadmiaru ziemi powstałe koryto należy wyprofilować do projektowanego spadku i zagęścić do wskaźnika $I_s = 1,00$.

Przyjęto następującą konstrukcję jezdni:

- warstwa odsączająca z piasku gr. 10,00 cm.,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm: w-wa dolna, gr. 13,00 cm (31,5- 63,00 mm); w-wa górna, gr. 7,00 cm (0-31,5 mm),
- warstwa wiążąca z mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 7,00 cm.,
- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej gr. 5,00 cm.

Krawężniki drogowe o wymiarach: 100x30x15 cm należy ustawić na ławie z betonu C12/15 z oporem. Po stronie południowej krawężniki na całej długości należy zatopić do poziomu 4,00 cm ponad nawierzchnię jezdni.

B) Pobocze:

- nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. – 10,00 cm.,

C) Chodniki dla pieszych:

- podsypka – stabilizacja 5,00 MPa gr. 10,00 cm.,
- kostka betonowa grubości 8,00 cm.

Chodniki jednostronne szer. 2,00 m. zlokalizowane są bezpośrednio przy krawężniku (po północnej stronie jezdni), przeciwną stronę nawierzchni chodników należy ograniczyć obrzeżami betonowymi o wymiarach 30 x 8 cm. ustawionymi na podsypce cementowo – piaskowej.

D) Kanał deszczowy i sanitarny

- Podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm,
- Próba szczelności kanałów rurowych,
- Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym wraz z warstwowym zagęszczeniem.

Wbudowanie rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 250 mm.

Wbudowanie rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 400 mm.

Wbudowanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm.

E) Wpusty uliczne:

Montaż studzienek ściekowych o śr. 500 mm z osadnikiem wraz z kanalikiem z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm.

6. Odwodnienie:

Odwodnienie pasa drogowego będzie realizowane poprzez zlokalizowany w ulicy istniejący kanał deszczowy o średnicy 400,00 mm i projektowane wpusty uliczne.

Wytyczne do planu BIOZ

TYTUŁ OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA ULICY SYBIRAKÓW W
PABIANICACH

ADRES : Ul. Sybiraków w Pabianicach

INWESTOR : GMINA MIEJSKA PABIANICE
95-200 PABIANICE
Ul. Kościuszki 25

Wytyczne do planu BIOZ:

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

1) Zakres robót oraz kolejność realizacji:

Przedsięwzięcie pod nazwą: „Przebudowa ulicy Sybiraków w Pabianicach” swym zakresem obejmuje:

- Wytrasowanie kanałów, studni i granic placu budowy,
- Wykonanie robót ziemnych.
- Roboty budowlano montażowe,
- Profilowanie i zagęszczanie koryta.
- Ustawienie krawężników jezdniowych.
- Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego.
- Wykonanie warstwy odsączającej i podbudowy zasadniczej.
- Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 7,00 cm (wiążąca) i 5,00 (ścieralna), na całej długości odcinka.
- Wykonanie chodników dla pieszych.

2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Nie dotyczy

3) Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Nie występują takie elementy.

4) Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.

Zagrożenia:

- 5) Ruch pojazdów transportowych i maszyn drogowych przy jednoczesnym zapewnieniu dojazdu do posesji,
- 6) Praca koparki przy wykonywaniu robót ziemnych i załadunku nadmiaru gruntu na samochody do wywozu,
- 7) Praca maszyn drogowych – zagęszczarki, samochody samowyladowcze dowożące kruszywo – podczas wykonywania podbudowy,
- 8) Wykopy powstałe w trakcie robót ziemnych,
- 9) Przenoszenie ciężkich materiałów.

Realizacja zadania w pasie drogowym może spowodować zagrożenie dla robotników ze strony pojazdów poruszających się ulicą.

Wskazania:

- zabezpieczenie strefy wykonywanych robót poprzez oznakowanie i zabezpieczenie robót drogowych,
- wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy koparki minimum 6,00 m,

Każda z wymienionych kategorii robót powinna posiadać plan i procedurę bezpiecznego jej wykonania, zaś pracownicy powinni być przeszkoleni na okoliczność prac przewidzianych w poszczególnych kategoriach.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Obowiązkiem kierownictwa budowy jest zapewnienie przeszkolenia każdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia powinny być prowadzone przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia i wiedzę oraz umiejętność przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkolenia mają obowiązek poświadczyc własnym podpisem nabycie wiedzy, która została im przekazana w trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy jest zobowiązane do przekazania osobie prowadzącej szkolenia wskazówek, co do programu szkolenia, w którym powinny być w sposób szczególny eksponowane zagrożenie związane z robotami kategorii wymienionych w punkcie 4.

Kierownik budowy i kierownicy niższych szczebli mają obowiązek sprawdzenia, czy pracownik przystępujący do pracy został przeszkolony. Ponadto kierownicy robót kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrócić uwagę pracownikom podejmujących prace na szczególne rodzaje zagrożeń wiążące się z daną kategorią. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyć pracowników o obowiązku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania się innych pracowników do obowiązujących zasad bezpieczeństwa, a w razie rażących przypadków – zgłaszania takich zdarzeń przełożonym. Kierownik budowy jest zobowiązany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i sporządzania raportu z tej czynności.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystywać dla zapewnienia bezpieczeństwa robót następujące środki techniczne i sposoby organizacji robót:

- wygradzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone są roboty szczególnie niebezpieczne,
- informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robót niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniających bezpieczeństwo,

- harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robot niebezpiecznych, by zagrożenia dotyczyły możliwie jak najmniejszej liczby pracowników i miały miejsce w porze gdy potencjalne zagrożenia tak pracujących na budowie jak i ewentualnych osób postronnych są minimalne,
- zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych indywidualnych środków ochrony,
- zapewnienie niezbędnych sprawdzeń sprawności i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i urządzeń technicznych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa,
- zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy (np. głębokie wykopy, urządzenia elektryczne pod napięciem, zabezpieczenie maszyn i sprzętu przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione, itd.),
- zorganizowanie miejsca gdzie można udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach,
- zorganizowanie służby odpowiadającej za bezpieczeństwo i ochronę mienia na budowie.

Szczegółowy plan BIOZ opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym na wstępie rozporządzeniem.

Planowane roboty przy przebudowie drogi są robotami liniowymi na otwartym terenie. Nie zachodzi niebezpieczeństwo, które uniemożliwiłoby sprawną ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

PROJEKTANT:

.....
(podpis)