

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu –

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa nawierzchni ulic miejskich w Pabianicach będących w zarządzie Zamawiającego”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami), Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (swz), które wpłynęły do Zamawiającego wraz z udzielonymi odpowiedziami:

*Pytanie nr 1:*

Załącznik nr 8 do SWZ. Prosimy o wykreślenie pkt 6e jako niezgodnego z par. 40 Ustawy o drogach publicznych.

*Odpowiedź:*

Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ poprzez wykreślenie pkt 6e w załączniku nr 8 do SWZ.

*Pytanie nr 2:*

Czy Zamawiający uzna za wystarczające przedłożenie do odbioru końcowego inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zgłoszonej lecz nie zatwierdzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej? W chwili obecnej okres oczekiwania na zatwierdzenie inwentaryzacji wynosi do 60 dni.

*Odpowiedź:*

Zamawiający uzna za wystarczające przedłożenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej bez zatwierdzenia przez PODGiK.

*Pytanie nr 3:*

Czy Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane dla całego zakresu inwestycji?

*Odpowiedź:*

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane dla całego zakresu inwestycji.

*Pytanie nr 4:*

Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający nie dopuszcza do wbudowania kruszywa ze skał wapiennych.

*Odpowiedź:*

Zamawiający potwierdza.

*Pytanie nr 5:*

Prosimy o potwierdzenie iż nie będzie wykonywane oznakowanie pionowe i poziome, za wyjątkiem wykonania tablic informacyjnych.

*Odpowiedź:*

Zamawiający potwierdza.

*Pytanie nr 6:*

Czy w zakres zamówienia wchodzi zabezpieczenie istniejących sieci rurami dwudzielnymi AROT? W przypadku takich robót prosimy o skorygowanie przedmiarów o stosowny asortyment i ilości robót.

*Odpowiedź:*

W zakres zamówienia nie wchodzi zabezpieczenie istniejących sieci rurami dwudzielnymi AROT.

*Pytanie nr 7:*

Prosimy o zamieszczenie przekrojów konstrukcyjnych, profilów podłużnych oraz projektu zagospodarowania terenu – brak podanych spadków podłużnych i poprzecznych, rzędnych terenu.

*Odpowiedź:*

Zamawiający na stronie internetowej dedykowanej przedmiotowemu postępowaniu zamieszcza przekroje konstrukcyjne oraz projekty zagospodarowania terenu natomiast niweleta jezdni będzie wykonywana zgodnie z zachowaniem istniejących rzędnych terenu, po akceptacji inspektora nadzoru. W przypadku ul. Krakowskiej Zamawiający zrezygnował z budowy chodników, wjazdów do posesji oraz krawężnika.

*Pytanie nr 8:*

Czy zamówienia obejmuje rozbiórkę i odtworzenia chodników wykonanych przez mieszkańców we własnym zakresie?

*Odpowiedź:*

Tak.

*Pytanie nr 9:*

Ul. Zgoda. Prosimy o potwierdzenie iż krawężnik do wbudowania nie będzie pochodził z odzysku. Prosimy o podanie rzędnych niwelety krawężnika.

*Odpowiedź:*

Zamawiający potwierdza, iż krawężnik do wbudowania nie będzie pochodził z odzysku. Krawężnik będzie wykonywany zgodnie z zachowaniem istniejących rzędnych terenu, po akceptacji inspektora nadzoru.

*Pytanie nr 10:*

Ul. Zgoda. Czy remont nawierzchni z kostki betonowej ma być wykonany z kostki nowej czy z odzysku?

*Odpowiedź:*

Zamawiający potwierdza, że remont nawierzchni z kostki betonowej będzie wykonywany z kostki z odzysku.

*Pytanie nr 11:*

Ul. Zgoda. Po przebudowie niweleta drogi podniesie się o 15 cm. Zdaniem wykonawcy spowoduje to konieczność przebudowy zjazdów. Wykonanie jedynie remontu cząstkowego nie zapewni prawidłowego odpływu wód powierzchniowych - spowoduje zalewanie posesji. Prosimy o podanie zakresu robót który zapewni prawidłowy spadek poprzeczny zjazdów.

*Odpowiedź:*

Zamawiający umieszczając w kosztorysie wyrównanie istniejącej podbudowy gr. 8 cm miał na myśli grubość średnią. Rzeczywista grubość będzie ustalana w porozumieniu z inspektorem nadzoru.

*Pytanie nr 12:*

Ul. Krakowska. Czy Zamawiający przewiduje rozbiórkę nawierzchni bitumicznej dł. 10 m przy włączeniu do ul. Jana Pawła II i wykonanie nowej konstrukcji, czy też należy wykonać dowiązanie do tej nawierzchni?

*Odpowiedź:*

Zamawiający informuje, że należy wykonać dowiązanie do istniejącej nawierzchni.

*Pytanie nr 13:*

Ul. Krakowska. Czy Zamawiający przewiduje regulację lub wymianę istniejącego hydrantu?

*Odpowiedź:*

Zamawiający nie przewiduje takich robót.

*Pytanie nr 14:*

Ul. Krakowska. Czy będą prowadzone roboty związane z odtworzeniem/odmuleniem istniejącego rowu?

*Odpowiedź:*

Zamawiający nie przewiduje takich robót.

*Pytanie nr 15:*

Ul. Krakowska. Przedmiar robót przewiduje jedynie regulację studni. W wyniku wizji lokalnej stwierdzono uszkodzenie 7 pokryw studni. Czy Zamawiający przewiduje ich wymianę?

*Odpowiedź:*

Zamawiający na tym etapie postępowania nie przewiduje wymiany pokryw – nie należy tego elementu uwzględniać w wycenie.

Niniejsza odpowiedź stanowi jednocześnie modyfikację w trybie w art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, odpowiednich zapisów SWZ.